奈義町アートの森整備工事（第一期）

内　訳　明　細　書

担当者			

奈義町アートの森整備工事（第一期）

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	奈義町アートの森整備工事（第一期）						
	建築工事		1.0	式			
	電気設備工事		1.0	式			
	機械設備工事		1.0	式			
	計						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	計　（工事価格）						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	建築工事						
Ⅰ	A棟		1.0	式			
Ⅱ	B棟		1.0	式			
Ⅲ	C棟		1.0	式			
Ⅳ	ﾃﾞｯｷ		1.0	式			
Ⅴ	外構		1.0	式			
	小　　計						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

名称		摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅰ	A棟						
1.	直接仮設		1.0	式			
2.	土工		1.0	式			
3.	地業		1.0	式			
4.	鉄筋		1.0	式			
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.0	式			
6.	型枠		1.0	式			
7.	防水		1.0	式			
8.	石		1.0	式			
9.	木		1.0	式			
10.	木構造		1.0	式			
11.	曳家		1.0	式			
12.	屋根及びとい		1.0	式			
13.	金属		1.0	式			

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
14.	左官		1.0	式			
15.	木製建具		1.0	式			
16.	金属製建具		1.0	式			
17.	ｶﾞﾗｽ		1.0	式			
18.	塗装		1.0	式			
19.	内外装		1.0	式			
20.	ﾕﾆｯﾄ及びその他		1.0	式			
21.	撤去工事		1.0	式			
22.	発生材処理		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1.	直接仮設						
	遣方	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	406.0	㎡			
	遣方	1Fﾃﾞｯｷ	122.0	㎡			
	木造改修部 墨出し		135.0	㎡			
	墨出し	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	406.0	㎡			
	墨出し	2F展望ﾃﾞｯｷ	272.0	㎡			
	墨出し	1Fﾃﾞｯｷ	122.0	㎡			
	木造改修部 養生		135.0	㎡			
	養生	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	406.0	㎡			
	養生	2F展望ﾃﾞｯｷ	272.0	㎡			
	養生	1Fﾃﾞｯｷ	122.0	㎡			
	木造改修部 整理清掃後片付け		135.0	㎡			
	整理清掃後片付け	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	406.0	㎡			
	整理清掃後片付け	2F展望ﾃﾞｯｷ	272.0	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	整理清掃後片付け	1Fﾃﾞｯｷ	122.0	㎡			
	2F展望ﾃﾞｯｷ周囲 外部足場	枠組本足場(手すり先行) W=900 H=12m未満	410.0	㎡			
	木造改修部 外部足場	枠組本足場(手すり先行) W=900 H=12m未満	204.0	㎡			
	下屋上改修部 外部足場	枠組本足場(手すり先行) W=600 H=12m未満	39.2	㎡			
	1Fﾋﾟﾛﾃｨ等 外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	406.0	㎡			
	2F展望ﾃﾞｯｷ周囲 安全手すり	枠組本足場(手すり先行)用	120.0	m			
	木造改修部 安全手すり	枠組本足場(手すり先行)用	63.6	m			
	下屋根上部 安全手すり	枠組本足場(手すり先行)用	41.4	m			
	木造改修部 内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	38.6	㎡			
	木造改修部 内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m超 5.0m未満	34.6	㎡			
	木造改修部 内部仕上足場	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	61.5	㎡			
	2F展望ﾃﾞｯｷ周囲 養生ｼｰﾄ		410.0	㎡			
	木造改修部 養生ｼｰﾄ		204.0	㎡			
	下屋上改修部 養生ｼｰﾄ		39.2	㎡			
	小　　計						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2.	土工						
	根切り	つぼ布掘り	316.0	m3			
	床付け	つぼ布掘り	453.0	㎡			
	埋戻し(B種)	発生土	104.0	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3.	地業						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	44.3	m3			
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	22.7	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	22.7	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3未満	22.7	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	1.0	回			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4.	鉄筋						
	(躯体)						
	異形鉄筋	SD295　D10	4.3	t			
	異形鉄筋	SD295　D13	26.2	t			
	異形鉄筋	SD295　D16	5.0	t			
	異形鉄筋	SD345　D19	3.4	t			
	異形鉄筋	SD345　D22	4.3	t			
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	-1.2	t			
	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造	41.5	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30km程度	41.5	t			
	鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19-D19	200.0	か所			
	鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22-D22	187.0	か所			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ						
	(躯体)						
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎部 Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	42.2	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	地上部 Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	140.0	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	49.8	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	42.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	地上部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	140.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	49.8	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基礎部 50m3未満	42.2	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	地上部 100m3以上	140.0	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3未満	49.8	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	100m3以上	1.0	回			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	2.0	回			
	構造体強度補正	基礎部 補正値3N/mm2	42.2	m3			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	構造体強度補正	地上部 補正値6N/mm2	140.0	m3			
	構造体強度補正	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 補正値3N/mm2	49.8	m3			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6.	型枠						
	(躯体)						
	型枠	普通合板型枠 基礎部	74.8	㎡			
	型枠	普通合板型枠 地上部	252.0	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	48.9	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部　曲面	11.0	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 地上部	449.0	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 地上部　曲面	20.5	㎡			
	型枠運搬費	10t車 30㎞程度	856.0	㎡			
	(外部仕上)						
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理	49.5	㎡			
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理無	480.0	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
7.	防水						
	(外部)						
	展望ﾃﾞｯｷ雨受け側溝 塗膜防水	W150×H100 糸=350 図A-73	17.0	m			
	壁 防水ｼｰﾄ	(ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地)	83.6	㎡			
	(内部)						
	ｼﾝｸ・洗面台取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1) 10×10	4.2	m			
	小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8.	石						
	(外部)						
	展望ﾃﾞｯｷ床 踏石①	W650×D650×H400 図A-49	1.0	か所			
	展望ﾃﾞｯｷ床 踏石②	W650×D300×H200 図A-73	1.0	か所			
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ2 踏石③④	③:W450×D200×H200 ④:W450×D200×H400	1.0	か所			
		図A-75					
	展望ﾃﾞｯｷ植栽帯立上り 石積み	H=200 Φ100～180程度 曲線二段積み	6.8	m			
		図A-49･52					
	軒下雨受け溝 砂利敷き	6号 W=200 図A-53～55	18.6	m			
	展望ﾃﾞｯｷ雨受け側溝 砂利敷き	6号 W150×H100 図A-73	17.0	m			
	(内部)						
	休憩ｽﾍﾟｰｽ踏込 踏石⑤	W650×D330×H230 図A-49	1.0	か所			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
9.	木						
	(外部)						
	床 束立床組	H=460 板張り下地	1.8	㎡			
	床 ｳﾘﾝ板張り	厚20	1.8	㎡			
	壁 杉板縦張り	厚12 本実加工 端部見切縁共	15.0	㎡			
	壁 構造用合板	厚12	83.6	㎡			
	勾配軒天井 天井下地	(板張り用)	97.4	㎡			
	勾配軒天井 杉板縦張り	厚12 本実加工	97.4	㎡			
	WD-A4' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W830×H1800	1.0	か所			
	WW-A7' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×120 W860×H450	4.0	か所			
	WW-A13' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×120 W1545×H209	1.0	か所			
	WW-A15' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×120 W1100×H450	1.0	か所			
	WW-A19' 木製建具枠	ﾀﾓ 33×52 W390×H750	1.0	か所			
	WW-A20' 木製建具枠	ﾀﾓ 33×52 W980×H720	1.0	か所			
	WW-A21' 木製建具枠	ﾀﾓ 33×52 W980×H1950	1.0	か所			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)						
床 ﾅﾗ板張り	厚12	126.0	㎡			
上り框下蹴込 ﾅﾗ板張り	厚12	1.4	㎡			
壁 ﾋﾉｷ羽目板縦張り	厚12	38.9	㎡			
壁 ﾊﾞｰﾁ板張り	厚12 本実加工	6.5	㎡			
間仕切軸組	縦胴縁:40×40 @455 横胴縁:40×40 @910	27.9	㎡			
間仕切軸組	縦胴縁:65×40 @455 横胴縁:65×40 @910	8.9	㎡			
間仕切軸組	縦胴縁:101×45 @455 横胴縁:101×45 @910	16.4	㎡			
勾配天井 ﾋﾉｷ板張り	厚12 本実加工	140.0	㎡			
勾配屋根下 勾配天井下地	(板張り用) 野縁（吊木無し）	140.0	㎡			
天井 天井下地	(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ用) 野縁、吊木共	4.2	㎡			
休憩ｽﾍﾟｰｽ 上り框	ﾅﾗ 90×60	3.6	m			
土壁塗～床取合 木見切		9.7	m			
壁ﾋﾉｷ羽目板～床取合 木見切		14.1	m			
壁ﾊﾞｰﾁ板～床取合 木見切		5.3	m			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	WD-A5’ 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W800×H1800	1.0	か所			
	WD-A6’ 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W800×H1800	1.0	か所			
	WD-A7’ 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W800×H1800	1.0	か所			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
10.	木構造						
	(製材)						
	木構造	製材 材工共	1.0	式			
	その他		1.0	式			
	梁ｶｯﾄ		3.0	か所			
	損傷のみ取り換え		4.0	か所			
	(集成材)						
	集成材	樹脂:ﾍﾞｲﾏﾂ	9.0	m3			
	製材金物費		1.0	式			
	ﾎﾞﾙﾄ･既製金物品費		1.0	式			
	工場仕口加工費		9.0	m3			
	集成材くり抜き加工		7.0	本			
	ｻﾝﾀﾞｰ掛け費		120.0	㎡			
	工場塗装費		120.0	㎡			
	建方用補助材費		0.5	m3			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	現場建方費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	工作図費		1.0	式			
	JAS試験費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
11.	曳家						
	曳家工事		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
12.	屋根及びとい						
	(外部)						
	瓦屋根	三洲いぶし瓦 和形桟瓦(J形) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着工法	263.0	㎡			
		軒先･袖部等役物共					
	埋設排水管	VP φ65	17.0	m			
	軒樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 半円形 支持金物共	19.2	m			
	軒樋用 集水器	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 半円形用	2.0	か所			
	2F展望ﾃﾞｯｷ雨受立上り 排水金物	金網ﾒｯｼｭ Φ60 打込ｽﾘｰﾌﾞ Φ60×L200	2.0	か所			
		図A-73					
	竪樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 Φ60 支持金物共	7.0	m			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
13.	金属						
	(外部)						
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ1 手摺	H=700 平部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	5.2	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @≒1000 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-75					
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ1 手摺	H=700 平部曲線 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	6.9	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @700～1000 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-75					
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ1 手摺	H=700 斜部曲線 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	26.9	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @700～1000 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-75					
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ2 手摺	H=700 平部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	2.9	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @979程度 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-75					
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ2 手摺	H=700 斜部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	17.0	m			

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @801～983 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-75					
	鉄骨階段1 手摺	H=700 斜部曲線 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	5.0	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @775～1420 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-73･74					
	螺旋鉄骨階段3 手摺	H=700 平部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	0.9	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @110 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-74					
	螺旋鉄骨階段3 手摺	H=700 斜部曲線 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	10.4	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @110 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-74					
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ1	W9060×D1200×H(1～607) 曲線 W2350×D1200×H607 曲線	1.0	か所			
		W4388×D1200×H(607～900) 曲線 W(1950～2690)×D1200×H900 曲線					
		W(2240～2970)×D1500×H900 床:ｽﾁｰﾙ PL-6					
		柱:ｽﾁｰﾙ Φ150 ｻｻﾗ桁:ｽﾁｰﾙ PL-25 H=180					

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 取付金物･ｱﾝｶｰ金物共					
	図A-73･75					
鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ2	W(10460～10593)×D900×H600 床:ｽﾁｰﾙ PL-4.5 曲げ加工	1.0	か所			
	柱:ｽﾁｰﾙ Φ125 梁:ｽﾁｰﾙ H-125×125					
	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 取付金物･ｱﾝｶｰ金物共					
	図A-73･75					
展望ﾃﾞｯｷ 鉄骨階段1	W(1958～2776)×D1200×H900 曲線 段板:ｽﾁｰﾙ PL-6 曲げ加工	1.0	か所			
	ｻｻﾗ桁:ｽﾁｰﾙ PL-16 H=180 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
	取付金物･ｱﾝｶｰ金物共 図A-73･74					
展望ﾃﾞｯｷ 螺旋鉄骨階段3	Φ2000×H2730 段板:ｽﾁｰﾙ PL-16	1.0	か所			
	ｻｻﾗ桁:ｽﾁｰﾙ PL-16 H=斜部200,平部180 柱:ｽﾁｰﾙ Φ190.7×6					
	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 取付金物･ｱﾝｶｰ金物共					
	図A-73･75					
展望ﾃﾞｯｷ 転落防止柵	H=1100 曲線 笠木:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚3 ｺ-25×25	111.0	m			
	下部ｶﾞﾗｽ受:ｽﾁｰﾙ 厚9 H=131.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｱﾝｶｰ金物共					

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	(強化ｶﾞﾗｽは別計上) 図A-73					
A棟手すり 手摺	H=1100 平部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	14.695	m			
	支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @110 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
	取付金物共					
A棟手すり 手摺	H=350 平部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	1.33	m			
	支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @1330 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
	取付金物共					
鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ床 溶接金網	φ3.2 50×50 力骨共	35.0	㎡			
鉄骨階段踏面 溶接金網	φ3.2 50×50 力骨共	2.8	㎡			
壁 ﾒﾀﾙﾗｽ	 (ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地)	83.6	㎡			
 (内部)						
巾木 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ	 L-15×15	62.3	m			
ﾋﾟﾛﾃｨ 柱芯材	ｽﾁｰﾙ□-80×80×2.3 L=3000 溶融亜鉛メッキ仕上	3.0	か所			
	取付金物共					
ﾋﾟﾛﾃｨ 柱芯材	ｽﾁｰﾙ□-90×90×2.3 L=3000 溶融亜鉛メッキ仕上	2.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		取付金物共					
	ﾋﾟﾛﾃｨ 柱芯材	ｽﾁｰﾙ□-125×125×3.2 L=3000 溶融亜鉛メッキ仕上	1.0	か所			
		取付金物共					
	ﾋﾟﾛﾃｨ 柱芯材	ｽﾁｰﾙ□-150×150×4.5 L=3000 溶融亜鉛メッキ仕上	1.0	か所			
		取付金物共					
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
14.	左官						
	(外部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	刷毛引き仕上	707.0	㎡			
	軒下雨受け溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=200 砂利敷き下地	18.6	m			
	展望ﾃﾞｯｷ雨受け側溝天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=100 仕上	33.9	m			
	鉄骨ｽﾛｰﾌﾟ床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	厚30	35.0	㎡			
	鉄骨階段踏面 ﾓﾙﾀﾙ塗り	厚30	2.8	㎡			
	(内部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	浸透性表面強化剤下地	1.6	㎡			
	壁 土壁塗	厚8 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ面	90.5	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
15.	木製建具						
		特記なき限り 付属金物一式共					
		運搬取付調整費共					
	(外部)						
	WD-A1 引違戸	W1360×H1750 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	1.0	か所			
	WD-A2 片開框戸	W870×H1735 本締錠新調	1.0	か所			
	WD-A3 額入片開戸	W855×H1705 本締錠新調	1.0	か所			
	WD-A4' 片開戸	W860×H1765 枠見込120 本締錠共	1.0	か所			
		(枠･塗装 別計上)					
	WW-A1 引違窓	W2890×H1230 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	1.0	か所			
	WW-A2 FIX窓	W1875×H365	1.0	か所			
	WW-A3 引違窓	W1425×H1190 引戸錠、ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	2.0	か所			
		一部ｶﾞﾗｽ追加 (ｶﾞﾗｽ 別計上)					
	WW-A4-1 引違窓	W1442.5×H1780 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	2.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	WW-A4-2 引違窓	W1430×H1800 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	1.0	か所			
	WW-A4-2' 引違窓	W1430×H1800 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	1.0	か所			
	WW-A5 引違窓	W937.5×H1785 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	2.0	か所			
	WW-A6 引違窓	W1917.5×H1780 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	2.0	か所			
	WW-A7' 引違窓	W931×H480 枠見込120 ｸﾚｾﾝﾄ錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	4.0	か所			
		(枠･塗装･ｶﾞﾗｽ 別計上)					
	WW-A8 引違窓	W1910×H1180 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	1.0	か所			
	WW-A9-1 FIX窓	W435×H865	1.0	か所			
	WW-A9-2 FIX窓	W415×H875	1.0	か所			
	WW-A10 FIX窓	W400×H745	1.0	か所			
	WW-A11 FIX窓	W845×H575	1.0	か所			
	WW-A12' FIX窓	W1700×H900 全面ｶﾞﾗｽ追加	1.0	か所			
		(ｶﾞﾗｽ 別計上)					
	WW-A13' FIX窓	W1545×H209 枠見込120 (枠･塗装･ｶﾞﾗｽ 別計上)	1.0	か所			
	WW-A14 引違窓	W1155×H855 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	1.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	WW-A15’ 引違窓	W1155×H510 枠見込30 ｸﾚｾﾝﾄ錠、ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	1.0	か所			
		(枠・塗装・ｶﾞﾗｽ 別計上)					
	WW-A16 FIX窓	W815×H840	1.0	か所			
	WW-A17 FIX窓	W815×H570	1.0	か所			
	WW-A18 引違窓	W1100×H710 ｸﾚｾﾝﾄ錠、ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ新調	1.0	か所			
	WW-A19’ FIX窓	W270×H710 枠見込30 (枠・塗装・ｶﾞﾗｽ 別計上)	1.0	か所			
	WW-A20’ FIX窓	W920×H660 枠見込30 (枠・塗装・ｶﾞﾗｽ 別計上)	1.0	か所			
	WW-A21’ FIX窓	W920×H1710	1.0	か所			
	WW-A22 FIX窓	W1350×H400	4.0	か所			
	WW-A23 FIX窓	W1840×H320	1.0	か所			
	WW-A23’ FIX窓	W795×H755 枠見込25	1.0	か所			
	WW-A24’ 片引き板戸	W825×H910 枠見込45	1.0	か所			
	(内部)						
	WD-A5’ 片開戸	W800×H1800 枠見込147 本締錠共	1.0	か所			
		(枠・塗装 別計上)					

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	WD-A6' 片開戸	W800×H1800 枠見込147 表示ｷｰ共	1.0	か所			
		(枠･塗装 別計上)					
	WD-A7' 片開戸	W800×H1800 枠見込147 本締錠共	1.0	か所			
		(枠･塗装 別計上)					
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
16.	金属製建具						
a.	ｱﾙﾐ製建具		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
a.	ｱﾙﾐ製建具						
		特記なき限り 付属金物一式共					
		運搬取付調整費共					
	(外部)						
	AW-A1 引違窓	W2390×H1770 ｸﾚｾﾝﾄ錠新調、一部ｶﾞﾗｽ追加	2.0	か所			
		(ｶﾞﾗｽ 別計上)					
	AW-A2 引違窓	W1410×H1770 ｸﾚｾﾝﾄ錠新調	2.0	か所			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
17.	ｶﾞﾗｽ						
	(外部)						
	1 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 3500R 1000×1062	1.0	枚			
	2 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 4000R 1000×1062	1.0	枚			
	3 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 4500R 1000×1062	10.0	枚			
	5 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 5000R 1230×1062	2.0	枚			
	6 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 5500R 1000×1062	6.0	枚			
	7 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 6000R 1000×1062	6.0	枚			
	8 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 6500R 1000×1062	18.0	枚			
	9 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 7000R 1000×1062	12.0	枚			
	10 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 7500R 1000×1062	4.0	枚			
	11 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 8000R 1000×1062	8.0	枚			
	12 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 8500R 1000×1062	4.0	枚			
	13 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 9000R 1000×1062	7.0	枚			
	14 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 10000R 1000×1062	6.0	枚			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	15 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 10500R 1000×1062	2.0	枚			
	16 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 11500R 1000×1062	5.0	枚			
	17 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 12000R 1000×1062	3.0	枚			
	18 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 15000R 1000×1062	3.0	枚			
	19 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 15500R 1000×1062	2.0	枚			
	20 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 17000R 1000×1062	2.0	枚			
	21 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 17500R 1000×1062	2.0	枚			
	22 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 18500R 1000×1062	4.0	枚			
	23 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 35000R 1000×1062	4.0	枚			
	24 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 平 1000×1062	2.0	枚			
	運送費		1.0	式			
	転落防止柵 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	445.0	m			
	転落防止柵 ｶﾞﾗｽ突合せｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1) I型 10×5	98.7	m			
	転落防止柵 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		104.5	㎡			
	転落防止柵 飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	104.5	㎡			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部建具)						
AW-1 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚3 1135×647	1.0	枚			
WW-A3 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚3 713×397	1.0	枚			
WW-A4-2 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚3 715×360	1.0	枚			
WW-A4-2' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚3 715×360	10.0	枚			
WW-A6 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚3 480×356	1.0	枚			
WW-A14 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚3 289×428	1.0	枚			
WW-A7' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚6 466×480	8.0	枚			
WW-A12' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚6 1700×900	1.0	枚			
WW-A13' すりｶﾞﾗｽ	厚5 210×209	4.0	枚			
WW-A13' すりｶﾞﾗｽ	厚5 335×209	1.0	枚			
WW-A15' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚6 578×510	2.0	枚			
WW-A19' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚10 270×710	1.0	枚			
WW-A20' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚10 920×660	1.0	枚			
WW-A21' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚10 920×1710	1.0	枚			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	WW-A23’ ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 W795×H755	1.0	か所			
	運送費		1.0	式			
	ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	124.0	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		9.0	㎡			
	飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	58.9	㎡			
	乳白ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 3M:ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ SH2MAML同等	0.7	㎡			
	(内部建具)						
	飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	3.3	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
18.	塗装						
	(外部)						
	OS塗り	木板面	99.2	㎡			
	ｵｽﾓｸﾘｱ塗装	木製建具面	7.6	㎡			
	壁 本漆喰塗り	厚3 顔料着色 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地 厚20共	83.6	㎡			
	本漆喰塗り	厚3 顔料着色 木製建具面	3.0	㎡			
	壁 ﾍﾞﾝｶﾞﾗ塗り	杉板面	15.0	㎡			
	(内部)						
	EP塗り	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 一般面	181.0	㎡			
	EP塗り	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上面	4.2	㎡			
	OS塗り	木部	0.5	㎡			
	OS塗り	木板面	306.0	㎡			
	UC塗り	木板面 ﾂﾔ消し	6.5	㎡			
	ｵｽﾓｸﾘｱ塗装	木製建具面	12.5	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
19.	内外装						
	(内部)						
	床 浸透性表面強化剤		1.6	㎡			
	床 乾式二重床	H=448 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ+CP支持脚共	126.0	㎡			
	乾式二重床用 際根太	H=448	126.0	m			
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5+9.5 塗装下地	181.0	㎡			
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 板張り下地	6.5	㎡			
	壁 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5	90.5	㎡			
	間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚40	82.5	㎡			
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 塗装下地	4.2	㎡			
	勾配屋根下 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚45	140.0	㎡			
	廻り縁	塩ﾋﾞ製	11.9	m			
	屋根 断熱材	ｸﾞﾗｽｰﾙ 厚45 24kg/m3	140.0	㎡			
	外壁 断熱材	ｸﾞﾗｽｰﾙ 厚40 24kg/m3	98.6	㎡			
	床 断熱材	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ2種bA 厚40	126.0	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	透湿防水ｼｰﾄ		15.0	㎡			
	防湿ｼｰﾄ		239.0	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
20.	ﾕﾆｯﾄ及びその他						
	(内部)						
	鍵箱	20個用 1組 水上:ﾜｰﾙﾄﾞｷｰﾎﾞｯｸｽ K-20同等	1.0	か所			
	f-1 ｼﾝｸ	W1595×D620×H900 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚24	1.0	か所			
		側板・仕切板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 内部:ﾎﾟﾘ合板 厚20(白)					
		扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 金物:ｽﾗｲﾄﾞ蝶番、つまみ					
		ｼﾝｸ:DI-JSS-K FS(ｼｹﾞﾙ工業同等品) 水栓:TKS05301J同等品					
		図A-65					
	f-2 棚	W1840×D490×H450 天板:ｼﾅ合板 厚20+SOP塗装	1.0	か所			
		側板・仕切板:ｼﾅ合板 厚20+SOP塗装 扉:ｼﾅ合板 厚20+SOP塗装					
		金物:ｽﾗｲﾄﾞ蝶番、つまみ 図A-65					
	f-3 ｿﾌｧ	W1500×D650×H650 座面板:ﾅﾗ無垢材 W1500×D650×H25(1枚)	2.0	か所			
		座面:ﾗｸﾞ材張り(Kvadrat Loux0160)同等品 脚:ｽﾃﾝﾚｽφ20(鏡面仕上)					
		金物:ｱｼﾞｬｽﾀｰ φ20(4個) 図A-65					
	f-4 ﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ	W900×D450×H400 天板:ｽｷﾞ無垢材 厚20+ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗装	1.0	か所			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	脚:ｽﾃﾝﾚｽ HL □-25×25 金物:ｱｼﾞｬｽﾀｰ φ20､L字金物					
	図A-65					
f-5 ﾛｰﾁｪｱ	W420×D479×H653 座面:ｺﾞﾑ集成材 厚50	2.0	か所			
	座面仕上:ﾗｸﾞ材張 (山形緞通CRAFTON-№2同等品)					
	背板:ｺﾞﾑ集成材 厚50 脚:ｽﾃﾝﾚｽφ30(鏡面仕上)					
	図A-66					
f-6 ﾃｰﾌﾞﾙ	φ700×H725 天板:ｼﾅ合板 厚25	4.0	か所			
	脚:ｽﾃﾝﾚｽ FB-6×30 金物:L字金物					
	図A-66					
f-7 ｽﾂｰﾙ	φ350×H400 座面:ﾋﾉｷ	42.0	か所			
	脚:ｽﾃﾝﾚｽ FB-6×25 図A-66					
f-8 本棚	W2820×D300×H570 天板:ﾀﾓ集成材 厚25+ｵｽﾓｸﾘｱ(着色)	1.0	か所			
	側板・仕切板:ﾗﾜﾝ合板 厚21 背板:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ 厚6					
	図A-66					
f-9 ﾃｰﾌﾞﾙ	W1800×D800×H725 天板:ﾀﾓ 厚25+ｵｽﾓｸﾘｱ(着色)	1.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		脚:ｽﾃﾝﾚｽ HL □-25×25 金物:ｱｼﾞｬｽﾀｰ φ20､L字金物					
		図A-67					
	f-10 洗面台	W855×D570×H800 天板:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚2.0	1.0	か所			
		下地:ｼﾅ合板 厚24 側板･扉:ﾋﾉｷ羽目板縦張り厚20+ｵｲﾙｽﾃｲﾝ					
		棚板:ﾋﾉｷ 厚20 金物:ｽﾗｲﾄﾞ蝶番､つまみ					
		ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.0 立水栓:TLC11AR同等品					
		図A-67					
	S-1 倉庫扉ｻｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 切文字 厚3 鏡面仕上げ	1.0	か所			
		「STAFF ONLY」H=50					
	S-2 ﾄｲﾚｻｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 切文字 厚3 鏡面仕上げ	1.0	か所			
		「ﾄｲﾚ」H=50					
	S-3 多目的室ｻｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 切文字 厚3 鏡面仕上げ	1.0	か所			
		「多目的室」H=50					
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
21.	撤去工事						
	(外部)						
	瓦屋根撤去	一部垂木含む	263.0	㎡			
	壁 土壁仕上撤去	集積共	77.1	㎡			
	壁 小舞竹下地撤去	集積共	77.1	㎡			
	南面外壁 ｶﾞﾗﾘ撤去	W1350×H195 木製 集積共	2.0	か所			
	南面外壁 ｶﾞﾗﾘ撤去	W1513×H195 木製 集積共	3.0	か所			
	(内部)						
	床 板張り撤去	1F束立床組 集積共	53.2	㎡			
	和室床 板張り撤去	1F束立床組 集積共	59.7	㎡			
	押入床 合板撤去	根太床組 集積	3.2	㎡			
	押入中棚 合板撤去	根太床組 集積	4.7	㎡			
	壁 土壁仕上撤去	集積共	229.0	㎡			
	壁 木板張り撤去	集積共	0.6	㎡			
	壁 ﾌﾟﾘﾝﾄ合板撤去	集積共	6.2	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	壁 小舞竹下地撤去	 集積共	 101.0	 ㎡			
	壁 間仕切軸組撤去	間柱･横胴縁共 集積共	 6.8	 ㎡			
	天井 竿縁天井撤去	天井下地 集積共	 80.9	 ㎡			
	天井 木質繊維吸音板撤去	天井下地 集積共	 8.8	 ㎡			
	押入天井 合板撤去	天井下地 集積共	 3.2	 ㎡			
	玄関 収納棚撤去	W1470×D510×H1770 集積共	 1.0	 か所			
	台所 食器棚撤去	W1840×D450×H1770 集積共	 1.0	 か所			
	台所 流し台撤去	W1595×D600×H890 集積共	 1.0	 か所			
	和室 地袋撤去	W1840×D490×H420 集積共	 1.0	 か所			
	和室 天袋撤去	W1840×D490×H870 集積共	 1.0	 か所			
	浴室 造作棚撤去	W300×D300×H630 集積共	 1.0	 か所			
	浴室 浴槽撤去	鉄製五右衛門風呂　φ850 集積共	 1.0	 か所			
	和室 彫刻欄間撤去	W1840×H400 木製 集積共	 2.0	 か所			
	(建具)						
	木製扉撤去	枠共 集積共	48.9	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	木製窓撤去	枠共 集積共	22.0	㎡			
	ｱﾙﾐ製扉撤去	枠共 集積共	3.1	㎡			
	ｱﾙﾐ製窓撤去	枠共 集積共	0.4	㎡			
	ｽﾃﾝﾚｽ製窓撤去	枠共 集積共	2.2	㎡			
	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	26.6	㎡			
	(躯体)						
	木造基礎撤去	無筋 手壊し併用機械解体	269.0	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
22.	発生材処理						
	(積込)						
	発生材積込	がれき類	20.6	m3			
	発生材積込	木くず	11.1	m3			
	発生材積込	ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑	0.2	m3			
	発生材積込	ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3			
	発生材積込	混合廃棄物	6.7	m3			
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	26.9	m3			
	発生材積込	砕石	53.8	m3			
	(運搬)						
	発生材運搬	建設発生土 13.5km	212.0	m3			
	発生材運搬	がれき類	20.6	m3			
	発生材運搬	木くず	11.1	m3			
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑	0.2	m3			
	発生材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	混合廃棄物	6.7	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	26.9	m3			
発生材運搬	砕石	53.8	m3			
(処分)						
発生材処分	建設発生土 佐藤砕石	212.0	m3			
発生材処分	がれき類	20.6	m3			
発生材処分	木くず	11.1	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑	0.2	m3			
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3			
発生材処分	混合廃棄物	6.7	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	26.9	m3			
発生材処分	砕石	53.8	m3			
(有価物売却費)						
有価物売却費	ｱﾙﾐ込みｶﾞﾗ	50.2	kg			
有価物売却費	鉄屑	55.0	kg			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	有価物売却費	ｽﾃﾝﾚｽ屑	67.5	kg			
	小　　計						

名称		摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	B棟						
1.	直接仮設		1.0	式			
2.	土工		1.0	式			
3.	地業		1.0	式			
4.	鉄筋		1.0	式			
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.0	式			
6.	型枠		1.0	式			
7.	防水		1.0	式			
8.	石		1.0	式			
9.	木		1.0	式			
10.	木構造		1.0	式			
11.	曳家		1.0	式			
12.	屋根及びとい		1.0	式			
13.	金属		1.0	式			

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
14.	左官		1.0	式			
15.	木製建具		1.0	式			
16.	金属製建具		1.0	式			
17.	ｶﾞﾗｽ		1.0	式			
18.	塗装		1.0	式			
19.	内外装		1.0	式			
20.	ﾕﾆｯﾄ及びその他		1.0	式			
21.	撤去工事		1.0	式			
22.	発生材処理		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1.	直接仮設						
	木造改修部 遣方		66.6	㎡			
	遣方	1Fﾃﾞｯｷ	96.8	㎡			
	木造改修部 墨出し		82.5	㎡			
	墨出し	1Fﾃﾞｯｷ	96.8	㎡			
	木造改修部 養生		82.5	㎡			
	養生	1Fﾃﾞｯｷ	96.8	㎡			
	木造改修部 整理清掃後片付け		82.5	㎡			
	整理清掃後片付け	1Fﾃﾞｯｷ	96.8	㎡			
	木造改修部 外部足場	枠組本足場(手すり先行) W=900 H=12m未満	131.0	㎡			
	下屋上改修部 外部足場	枠組本足場(手すり先行) W=600 H=12m未満	48.8	㎡			
	木造改修部 安全手すり	枠組本足場(手すり先行)用	41.3	m			
	下屋根上部 安全手すり	枠組本足場(手すり先行)用	26.9	m			
	木造改修部 内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	57.2	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	木造改修部 内部仕上足場	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	23.1	㎡			
	木造改修部 養生ｼｰﾄ		131.0	㎡			
	下屋上改修部 養生ｼｰﾄ		48.8	㎡			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2.	土工						
	根切り	つぼ布掘り	94.4	m3			
	床付け	つぼ布掘り	197.0	㎡			
	埋戻し(B種)	発生土	19.5	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3.	地業						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	19.7	m3			
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	9.9	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	9.9	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3未満	9.9	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	1.0	回			
	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	62.2	㎡			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
4.	鉄筋						
	(躯体)						
	異形鉄筋	SD295　D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295　D13	1.9	t			
	異形鉄筋	SD295　D16	5.4	t			
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	-0.2	t			
	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造	7.1	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30km程度	7.1	t			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ						
	(躯体)						
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎部 Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	93.7	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	8.6	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	93.7	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	8.6	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基礎部 50m3以上100m3未満	93.7	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3未満	8.6	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3以上100m3未満	1.0	回			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	1.0	回			
	構造体強度補正	基礎部 補正値3N/mm2	93.7	m3			
	構造体強度補正	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 補正値3N/mm2	8.6	m3			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6.	型枠						
	(躯体)						
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	24.2	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部　曲面	12.6	㎡			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	36.8	㎡			
	(外部仕上)						
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理	8.4	㎡			
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理無	28.5	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
7.	防水						
	(外部)						
	壁 防水ｼｰﾄ	(ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地)	16.8	㎡			
	小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
8.	石						
	(外部)						
	軒下雨受け溝 砂利敷き	6号 W=200 図A-53～55	16.8	m			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
9.	木						
	(外部)						
	壁 杉板縦張り	厚12 本実加工 端部見切縁共	20.8	㎡			
	壁 構造用合板	厚12	16.8	㎡			
	壁 胴縁組	縦:30×15 @≒210 横:30×15 @200～300	20.8	㎡			
	勾配軒天井 杉板縦張り	厚12 本実加工	47.3	㎡			
	勾配屋根下 勾配天井下地	(板張り用) 野縁（吊木無し）	47.3	㎡			
	屋根 構造用合板	厚12	138.0	㎡			
	(内部)						
	2F事務ｽﾍﾟｰｽ床 根太床組	ﾅﾗ板張り下	16.0	㎡			
	2F事務ｽﾍﾟｰｽ床 ﾅﾗ板張り	厚12	16.0	㎡			
	壁 ﾊﾞｰﾁ板張り	厚12 本実加工	71.7	㎡			
	壁 構造用合板	厚12	0.9	㎡			
	間仕切軸組	縦胴縁:40×40 @455 横胴縁:40×40 @910	38.3	㎡			
	間仕切軸組	縦胴縁:65×40 @455 横胴縁:65×40 @910	14.8	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	間仕切軸組	縦胴縁:92×45 @455 横胴縁:92×45 @910	4.07	㎡			
	勾配天井 ﾋﾉｷ板張り	厚12 本実加工	71.1	㎡			
	勾配屋根下 勾配天井下地	(板張り用) 野縁（吊木無し）	71.1	㎡			
	天井下地	(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ用) 野縁、吊木共	13.1	㎡			
	壁ﾊﾞｰﾁ板～床取合 木見切		11.2	m			
	1F厨房ｶｳﾝﾀｰ 開口四方枠	W800×H250 ﾀﾓ 130×25	1.0	か所			
	1Fｼｮｰｹｰｽｶｳﾝﾀｰ 開口三方枠	W1500×H930 ﾀﾓ 130×25	1.0	か所			
	2F事務ｽﾍﾟｰｽ 床下点検口	700×800 木製 ﾅﾗ板+OS塗仕上	1.0	か所			
		回転把手 2か所共					
	WD-B5' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W1860×H1840	1.0	か所			
	WD-B6' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W940×H1840	1.0	か所			
	WD-B7' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W700×H1840	1.0	か所			
	WD-B8' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W700×H1840	1.0	か所			
	WD-B9' 木製建具枠	ﾀﾓ 15×147 W700×H1840	1.0	か所			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
10.	木構造						
	木構造	製材 材工共	1.0	式			
	その他		1.0	式			
	木構造撤去		82.5	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
11.	曳家						
	曳家工事		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
12.	屋根及びとい						
	瓦屋根	三洲いぶし瓦 和形桟瓦(J形) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着工法	138.0	㎡			
		軒先･袖部等役物共					
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
13.	金属						
	(外部)						
	WD-B4上部 窓庇	W7470×D537 ｽﾃﾝﾚｽ 厚2.3 曲げ加工	1.0	か所			
		取付金物共 図A-54					
	展望ﾃﾞｯｷ 転落防止柵	H=1100 曲線 笠木:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚3 ｺ-25×25	30.0	m			
		下部ｶﾞﾗｽ受:ｽﾁｰﾙ 厚9 H=131.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｱﾝｶｰ金物共					
		(強化ｶﾞﾗｽは別計上) 図A-73					
	壁 ﾒﾀﾙﾗｽ	(ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地)	16.8	㎡			
	(内部)						
	巾木 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ	L-15×15	50.0	m			
	鉄骨階段1 手摺	H=750 斜部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2	4.1	m			
		手摺子:ｽﾁｰﾙ Φ21.7 @220 図A-41･50･54･55					
	ｶﾌｪ 鉄骨階段1	W2475×D750×H2720 段板:ｽﾁｰﾙ PL-9	1.0	か所			
		ｻｻﾗ桁:ｽﾁｰﾙ PL-12 H=210 取付金物･ｱﾝｶｰ金物共					
		図A-41･50･54･55					

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	2F事務ｽﾍﾟｰｽ 吹抜手摺	W770×H750 笠木:ｽﾁｰﾙ　Φ21.7	1.0	か所			
		支柱:ｽﾁｰﾙ　Φ21.7 溶融亜鉛ﾒｯｷ 取付金物共					
		図A-41･50･54･55					
	1F倉庫 壁点検口	W435×H1000 枠:ｽﾃﾝﾚｽ L-30×30	1.0	か所			
		開閉:ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ 図A-69					
	1Fｶﾌｪ 床下点検口	800×850 ｽﾁｰﾙ製 ﾓﾙﾀﾙ充填ﾀｲﾌﾟ	2.0	か所			
		ｶﾈｿｳ:ﾌﾛｱｰﾊｯﾁ MSST-M同等品					
	1F厨房･ｶｳﾝﾀｰ 天井点検口	ｱﾙﾐ製 1050×800	2.0	か所			
	1F鉄骨フレーム	H100x100x6x8 PL-8,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16,貫通ﾎﾞﾙﾄM20	1.0	か所			
		溶融亜鉛ﾒｯｷ W1350×H2395					
	1F鉄骨フレーム	H100x100x6x8 PL-8,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16,貫通ﾎﾞﾙﾄM20	1.0	か所			
		溶融亜鉛ﾒｯｷ W1530×H2395					
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
14.	左官						
	(外部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	刷毛引き仕上	93.4	㎡			
	軒下雨受け溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=200 砂利敷き下地	16.8	m			
	(内部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	浸透性表面強化剤下	60.0	㎡			
	室外機置場床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ		3.9	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
15.	木製建具						
		特記なき限り 付属金物一式共					
		運搬取付調整費共 枠･塗装別計上					
	(外部)						
	WD-B1' 引違戸	W9576×H2418 枠見込79 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	1.0	か所			
	WD-B2' 引違戸	W9576×H2418 枠見込79 引戸錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	1.0	か所			
	(内部)						
	WD-B3' 折戸	W1880×H1850 枠見込60 表示ｷｰ､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	1.0	か所			
		ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H=10					
	WD-B4' 片開戸	W940×H1850 枠見込60 表示ｷｰ､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	1.0	か所			
		ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H=10					
	WD-B5' 片開戸	W700×H1850 枠見込145 本締錠共	1.0	か所			
		ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ H=10					
	WD-B6' 片開戸	W700×H1850 枠見込145 本締錠共	1.0	か所			
	WD-B7' 片開戸	W700×H1850 枠見込145	1.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	WW-B1' FIX窓	W1880×H1050 枠見込25	1.0	か所			
	WW-B2' FIX窓	W2880×H1128	1.0	か所			
	WW-B3' FIX窓	W2895×H1120枠見込25	1.0	か所			
	WW-B4' 引違い窓	W2905×H1125	1.0	か所			
	WW-B5' FIX窓	W895×H1055枠見込25	1.0	か所			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
16.	金属製建具						
a.	鋼製建具(ｽﾁｰﾙ枠)		1.0	式			
b.	鋼製建具(ｽﾃﾝﾚｽ枠)		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
a.	鋼製建具(ｽﾁｰﾙ枠)						
		付属金物一式共 運搬取付調整費共					
		ｶﾞﾗｽ別計上					
	(外部)						
	WD-B1'B2' 木製建具枠	W9495×H2418 上枠:ｽﾁｰﾙ St.FB 6×79	2.0	か所			
		上枠:ｽﾁｰﾙ St.FB 3×10 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
b.	鋼製建具(ｽﾃﾝﾚｽ枠)						
		特記なき限り 仕上:ﾍｱﾗｲﾝ					
		枠見込42 2辺支持枠､ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共					
		ｽﾃﾝﾚｽ 厚3 曲げ加工､取付材共 付属金物一式共					
		運搬取付調整費共 ｶﾞﾗｽ別計上					
	(外部)						
	SW-B1'B2'B3'B4' FIX窓	ｽﾃﾝﾚｽ 34×24 HL W8013×H2400	2.0	か所			
	SW-B5' FIX窓	W2220×H1364	1.0	か所			
	SW-B6' FIX窓	W3215×H1417	1.0	か所			
	SW-B7' FIX窓	W3335×H1409	1.0	か所			
	SW-B8' FIX窓	W3045×H1414	1.0	か所			
	SW-B9' FIX窓	W1105×H1254	1.0	か所			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
17.	ｶﾞﾗｽ						
	(外部)						
	1 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 2500R 1000×1062	1.0	枚			
	2 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 4000R 1000×1062	2.0	枚			
	3 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 4500R 1000×1062	1.0	枚			
	4 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 5500R 1000×1062	2.0	枚			
	5 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 6000R 1000×1062	5.0	枚			
	6 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 6500R 1000×1062	1.0	枚			
	7 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 8000R 1000×1062	3.0	枚			
	8 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 9500R 1000×1062	4.0	枚			
	9 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 12000R 1000×1062	3.0	枚			
	10 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 37000R 1000×1062	5.0	枚			
	11 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 平 1000×1062	3.0	枚			
	運送費		1.0	式			
	ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	120.0	m			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽ廻り突付ｼｰﾘﾝｸﾞ	I型 10×5	27.2	m			
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		28.2	㎡			
転落防止柵 飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	28.2	㎡			
(外部建具)						
SW-B1'・3' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 1566.5×2400	2.0	枚			
SW-B2'・4' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 2440×2400	4.0	枚			
SW-B5' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 2220×1364	1.0	枚			
	小口磨き共					
SW-B6' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 3215×1417	1.0	枚			
	小口磨き共					
SW-B7' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 3335×1409	1.0	枚			
	小口磨き共					
SW-B8' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 3345×1414	1.0	枚			
	小口磨き共					
SW-B9' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 1105×1254	1.0	枚			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小口磨き共					
WD-B1'・B2' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 1064×2418	18.0	枚			
WW-B1' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 1880×1050	1.0	枚			
WW-B2' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 2880×1128	1.0	枚			
WW-B3' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 2895×1120	1.0	枚			
WW-B4' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 1453×1125	2.0	枚			
WW-B5' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 895×1055	1.0	枚			
運送費		1.0	式			
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	588.0	m			
ｶﾞﾗｽ廻り突付ｼｰﾘﾝｸﾞ	I型 10×5	11.9	m			
ｶﾞﾗｽ廻り突付ｼｰﾘﾝｸﾞ	L型 10×5	1.4	m			
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		98.9	㎡			
飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	98.9	㎡			
(内部)						
吹抜手摺 強化ｶﾞﾗｽ	厚12 2.0㎡以下	0.6	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	吹抜手摺 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	 ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	10.1	m			
	 飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	0.6	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
18.	塗装						
	(外部)						
	OS塗り	木板面	68.0	㎡			
	ｵｽﾓｸﾘｱ塗装	木製建具面	100.0	㎡			
	壁 本漆喰塗り	厚3 顔料着色 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地 厚20共	16.8	㎡			
	(内部)						
	SOP塗り	鉄骨階段面	6.8	㎡			
	SOP塗り	鉄部	0.5	㎡			
	EP塗り	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 一般面	80.0	㎡			
	EP塗り	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 見上面	13.1	㎡			
	OS塗り	木板面	87.1	㎡			
	UC塗り	木板面 ﾂﾔ消し	71.7	㎡			
	ｵｽﾓｸﾘｱ塗り	木部 細幅物	5.5	m			
	ｵｽﾓｸﾘｱ塗装	木製建具面	24.6	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
19.	内外装						
	(内部)						
	床 浸透性表面強化剤		60.0	㎡			
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5+9.5 塗装下地	24.7	㎡			
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 板張り下地	71.7	㎡			
	壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5+9.5 塗装下地	54.0	㎡			
	壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 塗装下地	1.3	㎡			
	間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚40	32.3	㎡			
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	厚12.5 塗装下地	13.1	㎡			
	勾配屋根下 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚45	71.1	㎡			
	廻り縁	塩ﾋﾞ製	31.3	m			
	屋根 断熱材	ｸﾞﾗｽｰﾙ 厚45 24kg/m3	71.1	㎡			
	外壁 断熱材	ｸﾞﾗｽｰﾙ 厚40 24kg/m3	37.6	㎡			
	透湿防水ｼｰﾄ		20.8	㎡			
	透湿ｼｰﾄ		109.0	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
20.	ﾕﾆｯﾄ及びその他						
	(外部)						
	軒桁上部 給気ｽﾘｯﾄ	H=50 防虫網付	16.9	m			
		図A-55					
	(内部)						
	便所ﾗｲﾆﾝｸﾞ 甲板	人工大理石 厚20 W=180	0.9	m			
	f-6 ﾃｰﾌﾞﾙ	φ700×H725 天板:ｼﾅ合板 厚25	3.0	か所			
		脚:ｽﾃﾝﾚｽ FB-6×30 金物:L字金物					
		図A-66					
	f-11 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 小	W2080×D450×H1025 天板:ﾅﾗ 厚25	1.0	か所			
		脚:ｽﾃﾝﾚｽ □-25×25 金物:ｱｼﾞｬｽﾀｰ φ20､L字金物					
		図A-68					
	f-12 ｶｳﾝﾀｰﾁｪｱ	φ350×H700 座面:ﾋﾉｷ 厚50	8.0	か所			
		脚:ｽﾃﾝﾚｽ FB-6×20 図-A68					
	f-13 ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 大	W5020×D450×H1025 天板:ﾅﾗ 厚25	1.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		脚:ｽﾃﾝﾚｽ □-25×25 金物:ｱｼﾞｬｽﾀｰ φ20､L字金物					
		図-A68					
	f-14 ｶﾌｪﾁｪｱ	φ350×H400 座面:ﾋﾉｷ 厚50	6.0	か所			
		脚:ｽﾃﾝﾚｽ FB-6×20 図-A68					
	f-15 ﾍﾞﾝﾁ	W848×D450×H450 座面:ﾋﾉｷ 厚50	1.0	か所			
		脚:ｽﾃﾝﾚｽ φ20 金物:ｱｼﾞｬｽﾀｰ					
		図-A68					
	f-16 ｼｮｰｹｰｽ付ｶｳﾝﾀｰ	W2305×D600×H1130 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30	1.0	か所			
		側板・仕切板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 内部:ﾎﾟﾘ合板(白)					
		金物:ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ､つまみ ｶﾞﾗｽｼｮｰｹｰｽ:W1500×D600×H1130					
		大穂製作所:OHGE-Sd-1500同等品 図A-69					
	f-17 ｶｳﾝﾀｰ	W2305×D390×H900 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30	1.0	か所			
		側板・仕切板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 内部:ﾎﾟﾘ合板(白)					
		金物:ｽﾗｲﾄﾞ蝶番､つまみ 図A-69					
	f-18 厨房棚	W800×D600×H900 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚30	1.0	か所			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	側板:ﾎﾟﾘ合板 厚20 内部:ﾎﾟﾘ合板(白)					
	扉:ﾎﾟﾘ合板 厚20 金物:ｽﾗｲﾄﾞ蝶番、つまみ					
	図A-69					
f-19 吊り棚	W2305×D340×H670 側板・仕切板:ﾎﾟﾘ合板 厚20	1.0	か所			
	棚板:ﾎﾟﾘ合板 厚20 扉:ﾎﾟﾘ合板 厚20					
	金物:ｽﾗｲﾄﾞ蝶番、つまみ、L字金物 図A-69					
f-20 収納棚	可動棚:ﾎﾟﾘ合板 厚20 W835×D320 3段	1.0	か所			
	W715×D400 3段 ｽﾃﾝﾚｽ棚柱:SP1820WT同等品					
	H=1000 2か所 H=1200 2か所					
	ｽﾃﾝﾚｽ棚受:ST5032H同等品 W200×H100 12か所					
	図A-69					
f-21 事務ﾃｰﾌﾞﾙ	W1000×D600×H700 天板:ﾒﾗﾐﾝ合板(白色指定)厚24+	4.0	か所			
	ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ(艶消し) 側板・仕切板:ｼﾅﾍﾞﾆﾔ 厚24					
	図A-70					
f-22 収納棚	W3110×D350×H700 2か所 W3366×D350×H700 1か所	1.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
		天板:ｼﾅ合板 厚15+ｱﾙﾐ板 厚5 側板・仕切板:ｼﾅ合板 厚20					
		扉:ｼﾅ合板 金物:ｽﾗｲﾄﾞ蝶番、つまみ					
		図A-70					
	S-1 倉庫扉・厨房扉ｻｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 切文字 厚3 鏡面仕上げ	2.0	か所			
		「STAFF ONLY」H=50					
	S-2 ﾄｲﾚｻｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 切文字 厚3 鏡面仕上げ	1.0	か所			
		「ﾄｲﾚ」 H=50					
	S-4 多目的ﾄｲﾚｻｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 切文字 厚3 鏡面仕上げ	1.0	か所			
		「多目的ﾄｲﾚ」 H=50					
	S-7 事務ｽﾍﾟｰｽｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ		1.0	台			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
21.	撤去工事						
	(外部)						
	瓦屋根撤去	一部垂木含む	138.0	㎡			
	壁 土壁仕上撤去	集積共	66.8	㎡			
	壁 ﾌﾟﾘﾝﾄ合板撤去	集積共	33.4	㎡			
	壁 小舞竹下地撤去	集積共	66.8	㎡			
	壁 縦･横胴縁組撤去	集積共	33.4	㎡			
	(内部)						
	2F床 板張り撤去	集積共	34.8	㎡			
	壁 土壁仕上撤去	集積共	110.0	㎡			
	壁 小舞竹下地撤去	集積共	30.0	㎡			
	天井 竿縁天井撤去	天井下地 集積共	35.5	㎡			
	納屋 階段撤去	W2500×D700×H2630 木製 集積共	1.0	か所			
	(建具)						
	木製扉撤去	枠共 集積共	9.7	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	木製窓撤去	枠共 集積共	19.4	㎡			
	ｱﾙﾐ製窓撤去	枠共 集積共	2.8	㎡			
	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	23.0	㎡			
	(躯体)						
	木造基礎撤去	無筋 手壊し併用機械解体	66.6	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
22.	発生材処理						
	(積込)						
	発生材積込	がれき類	11.6	m3			
	発生材積込	木くず	4.0	m3			
	発生材積込	ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑	0.1	m3			
	発生材積込	混合廃棄物	1.1	m3			
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.7	m3			
	発生材積込	砕石	13.3	m3			
	(運搬)						
	発生材運搬	建設発生土 13.5km	74.9	m3			
	発生材運搬	がれき類	11.6	m3			
	発生材運搬	木くず	4.0	m3			
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑	0.1	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	1.1	m3			
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.7	m3			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	発生材運搬	砕石	13.3	m3			
	(処分)						
	発生材処分	建設発生土 佐藤砕石	74.9	m3			
	発生材処分	がれき類	11.6	m3			
	発生材処分	木くず	4.0	m3			
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶磁器屑	0.1	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	1.1	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.7	m3			
	発生材処分	砕石	13.3	m3			
	(有価物売却費)						
	有価物売却費	ｱﾙﾐ込みｶﾞﾗ	19.0	kg			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
Ⅲ	C棟						
1.	直接仮設		1.0	式			
2.	土工		1.0	式			
3.	地業		1.0	式			
4.	鉄筋		1.0	式			
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.0	式			
6.	型枠		1.0	式			
7.	防水		1.0	式			
8.	木		1.0	式			
9.	木構造		1.0	式			
10.	屋根及びとい		1.0	式			
11.	金属		1.0	式			
12.	左官		1.0	式			
13.	木製建具		1.0	式			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
14.	金属製建具		1.0	式			
15.	ｶﾞﾗｽ		1.0	式			
16.	塗装		1.0	式			
17.	内外装		1.0	式			
18.	ﾕﾆｯﾄ及びその他		1.0	式			
19.	撤去工事		1.0	式			
20.	発生材処理		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
1.	直接仮設						
	遣方	1Fﾃﾞｯｷ	84.1	㎡			
	木造改修部 墨出し		31.2	㎡			
	墨出し	1Fﾃﾞｯｷ	84.1	㎡			
	木造改修部 養生		31.2	㎡			
	養生	1Fﾃﾞｯｷ	84.1	㎡			
	木造改修部 整理清掃後片付け		31.2	㎡			
	整理清掃後片付け	1Fﾃﾞｯｷ	84.1	㎡			
	木造改修部 外部足場	枠組本足場(手すり先行) W=900 H=12m未満	146.0	㎡			
	木造改修部 安全手すり	枠組本足場(手すり先行)用	37.3	m			
	木造改修部 内部仕上足場	脚立足場（木造） 階高4.0m以下	14.2	㎡			
	木造改修部 内部仕上足場	枠組棚足場（木造） 階高4.0m超 5.0m未満	14.4	㎡			
	木造改修部 養生ｼｰﾄ		146.0	㎡			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2.	土工						
	根切り	つぼ布掘り	59.0	m3			
	床付け	つぼ布掘り	149.0	㎡			
	埋戻し(B種)	発生土	15.8	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
3.	地業						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	14.6	m3			
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	7.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	7.3	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3未満	7.3	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	1.0	回			
	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	27.2	㎡			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
4.	鉄筋						
	(躯体)						
	異形鉄筋	SD295　D10	0.04	t			
	異形鉄筋	SD295　D13	2.6	t			
	異形鉄筋	SD295　D16	2.8	t			
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	-0.1	t			
	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造	5.2	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30km程度	5.2	t			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ						
	(躯体)						
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎部 Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	45.8	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	7.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	45.8	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	7.3	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基礎部 50m3未満	45.8	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 50m3未満	7.3	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	2.0	回			
	構造体強度補正	基礎部 補正値3N/mm2	45.8	m3			
	構造体強度補正	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 補正値3N/mm2	7.3	m3			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
6.	型枠						
	(躯体)						
	型枠	普通合板型枠 基礎部	47.0	㎡			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	47.0	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
7.	防水						
	(外部)						
	SW-C5' 三角ｼｰﾙ		2.8	m			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8.	木						
	(外部)						
	壁 杉板縦張り	厚12 本実加工 端部見切縁共	11.7	㎡			
	壁 胴縁組	縦:30×15 @≒210 横:30×15 @200～300	11.7	㎡			
	勾配軒天井 杉板縦張り	厚12 本実加工	22.4	㎡			
	勾配軒天井 天井下地	(板張り用)	22.4	㎡			
	屋根 構造用合板	厚12	48.2	㎡			
	WD-C1' 木製建具枠	ｽｷﾞ 15×35 W865×H1695	1.0	か所			
	(内部)						
	2F展示室床 ﾅﾗ板張り	厚12	4.8	㎡			
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り壁 合板	厚15	1.2	㎡			
	勾配天井 ﾋﾉｷ板張り	厚12 本実加工	4.4	㎡			
	勾配屋根下 勾配天井下地	(板張り用) 野縁、吊木共	4.4	㎡			
	小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
9.	木構造						
	木構造	製材 材工共	1.0	式			
	その他		1.0	式			
	木構造撤去		82.5	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
10.	屋根及びとい						
	瓦屋根	三洲いぶし瓦 和形桟瓦(J形) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着工法	54.9	㎡			
		軒先･袖部等役物共					
	軒樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 半円形 支持金物共	19.0	m			
	軒樋用 集水器	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 半円形用	3.0	か所			
	竪樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 Φ60 支持金物共	11.5	m			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
11.	金属						
	(内部)						
	展示室床 作品固定用架台	W1000×D1000×H100 架台:ｽﾁｰﾙ PL-12 RC打込み	1.0	か所			
		全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ H=100 4か所 錆止め塗装					
		ｱﾝｶｰ金物共 図A-51･56･57					
	鉄骨階段2 手摺	H=750 斜部 笠木:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚1.5 ｺ-20×15	3.5	m			
		下部ｶﾞﾗｽ受:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚6 H=60 @980 ｶﾞﾗｽ留金物･取付金物共					
		(強化ｶﾞﾗｽは別計上) 図A-51･57					
	2F展示室 吹抜手摺	H=1100 笠木:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚1.5 ｺ-20×15	3.9	m			
		下部ｶﾞﾗｽ受:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚6 H=60 @980 ｶﾞﾗｽ留金物･取付金物共					
		(強化ｶﾞﾗｽは別計上) 図A-51･57					
	展示室 鉄骨階段2	W2565×D750×H2510 段板:ｽﾁｰﾙ PL-9	1.0	か所			
		ｻｻﾗ桁:ｽﾁｰﾙ PL-12 H=187.5 取付金物･ｱﾝｶｰ金物共					
		図A-51･56･57					
	展示室 鉄骨柱	ｽﾁｰﾙ □-125×125 H=2240 上部固定金物	2.0	か所			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
		下部ｱﾝｶｰ金物共 図A-51					
	展望ﾃﾞｯｷ 転落防止柵	H=1100 曲線 笠木:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚3 ｺｰ25×25	17.0	m			
		下部ｶﾞﾗｽ受:ｽﾁｰﾙ 厚9 H=131.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｱﾝｶｰ金物共					
		(強化ｶﾞﾗｽは別計上) 図A-73					
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
12.	左官						
	(外部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	刷毛引き仕上	84.1	㎡			
	壁 既存土壁補修		62.2	㎡			
	(内部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	浸透性表面強化剤下地	22.5	㎡			
	壁 既存土壁補修		47.9	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
13.	木製建具						
		特記なき限り 付属金物一式共					
		運搬取付調整費共 枠･塗装別計上					
	(外部)						
	WD-C1' 片引戸	W885×H1880 枠見込33 鎌錠､ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共	1.0	か所			
	WW-C1' FIX窓	W490×H495	1.0	か所			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
14.	金属製建具						
a.	鋼製建具(ｽﾚﾝﾚｽ枠)		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
a.	鋼製建具(ｽﾚﾝﾚｽ枠)						
		特記なき限り 仕上:ﾍｱﾗｲﾝ					
		付属金物一式共 運搬取付調整費共					
		ｶﾞﾗｽ別計上					
	(外部)						
	SW-C1' FIX窓	W3784×H2160 枠見込36 2辺支持枠､取付材共	1.0	か所			
		ｽﾃﾝﾚｽ 厚3 曲げ加工共					
	SW-C2' FIX窓	W2804×H2160 枠見込36 2辺支持枠､取付材共	1.0	か所			
		ｽﾃﾝﾚｽ 厚3 曲げ加工共					
	SW-C3' FIX窓	W3800×H2160 枠見込36 2辺支持枠､取付材共	1.0	か所			
		ｽﾃﾝﾚｽ 厚3 曲げ加工共					
	SW-C4' FIX窓	W700×H700 枠見込200	1.0	か所			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
15.	ｶﾞﾗｽ						
	(外部)						
	1 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 4500R 1000×1062	2.0	枚			
	2 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 5000R 1000×1062	3.0	枚			
	3 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 6000R 1000×1062	3.0	枚			
	4 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 6500R 1000×1062	2.0	枚			
	5 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 7000R 1000×1062	2.0	枚			
	6 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 8000R 1000×1062	2.0	枚			
	7 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 9000R 1000×1062	3.0	枚			
	運送費		1.0	式			
	ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	68.0	m			
	ｶﾞﾗｽ廻り突付ｼｰﾘﾝｸﾞ	I型 10×5	15.0	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		16.0	㎡			
	転落防止柵 飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	16.0	㎡			
	(外部建具)						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SW-C1' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 3784×2160	1.0	枚			
		小口磨き共					
	SW-C2' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 2804×2160	1.0	枚			
		小口磨き共					
	SW-C3' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 3800×2160	1.0	枚			
		小口磨き共					
	WW-C1' ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	厚5 520×525	1.0	枚			
	SW-C4' 強化ｶﾞﾗｽ	厚10 700×700	1.0	枚			
	運送費		1.0	式			
	ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	66.6	m			
	ｶﾞﾗｽ廻り突付ｼｰﾘﾝｸﾞ	L型 10×10	2.2	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		23.0	㎡			
	飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	23.0	㎡			
	(内部)						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	吹抜手摺 強化ｶﾞﾗｽ	 厚12 2.0㎡以下	 2.8	 ㎡			
	鉄骨階段手摺 強化ｶﾞﾗｽ	 厚12 2.0㎡以下	 2.2	 ㎡			
	吹抜手摺他 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	 ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	 52.2	 m			
	 飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	 5.0	 ㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
16.	塗装						
	(外部)						
	OS塗り	木板面	34.1	㎡			
	ｵｽﾓｸﾘｱ塗装	木製建具面	4.3	㎡			
	(内部)						
	SOP塗り	鉄骨階段面	6.5	㎡			
	SOP塗り	鉄部	1.1	㎡			
	SOP塗り	合板面	1.2	㎡			
	OS塗り	木板面	9.2	㎡			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
17.	内外装						
	(内部)						
	床 浸透性表面強化剤		22.5	㎡			
	勾配屋根下 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚45	4.4	㎡			
	屋根 断熱材	ｸﾞﾗｽｰﾙ 厚45 24kg/m3	4.4	㎡			
	外壁 断熱材	ｸﾞﾗｽｰﾙ 厚40 24kg/m3	11.7	㎡			
	透湿防水ｼｰﾄ		11.7	㎡			
	透湿ｼｰﾄ		16.1	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
18.	ﾕﾆｯﾄ及びその他						
	(内部)						
	勾配天井 既存板張り清掃		19.6	㎡			
	S-9 作品銘板	ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ 厚3 印刷ｼｰﾄ巻込み貼り	1.0	か所			
		1600×800					
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
19.	撤去工事						
	(外部)						
	瓦屋根撤去	一部垂木含む	54.9	㎡			
	壁 土壁仕上撤去	集積共	22.8	㎡			
	壁 小舞竹下地撤去	集積共	22.8	㎡			
	(内部)						
	2F床 板張り撤去	集積共	18.2	㎡			
	壁 土壁仕上撤去	集積共	24.0	㎡			
	壁 小舞竹下地撤去	集積共	24.0	㎡			
	2F収納天井 板張り撤去	集積共	3.3	㎡			
	蔵 階段撤去	W1980×D800×H2510 木製 集積共	1.0	か所			
	(建具)						
	木製扉撤去	枠共 集積共	8.7	㎡			
	木製窓撤去	枠共 集積共	0.2	㎡			
	(躯体)						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	木造基礎撤去	無筋 手壊し解体	31.2	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
20.	発生材処理						
	(積込)						
	発生材積込	がれき類	3.4	m3			
	発生材積込	木くず	1.7	m3			
	発生材処理	混合廃棄物	0.47	m3			
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.1	m3			
	発生材積込	砕石	6.5	m3			
	(運搬)						
	発生材運搬	建設発生土 13.5km	43.2	m3			
	発生材運搬	がれき類	3.4	m3			
	発生材運搬	木くず	1.7	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	0.47	m3			
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.1	m3			
	発生材運搬	砕石	6.5	m3			
	(処分)						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	発生材処分	建設発生土 佐藤砕石	43.2	m3			
	発生材処分	がれき類	3.4	m3			
	発生材処分	木くず	1.7	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	0.47	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.1	m3			
	発生材処分	砕石	6.5	m3			
	(有価物売却費)						
	有価物売却費	鉄屑	4.1	kg			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
Ⅳ	ﾃﾞｯｷ						
1.	直接仮設		1.0	式			
2.	土工		1.0	式			
3.	地業		1.0	式			
4.	鉄筋		1.0	式			
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.0	式			
6.	型枠		1.0	式			
7.	金属		1.0	式			
8.	ｶﾞﾗｽ		1.0	式			
9.	発生材処理		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1.	直接仮設						
	遣方	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	35.2	㎡			
	墨出し	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	35.2	㎡			
	墨出し	2F展望ﾃﾞｯｷ	35.2	㎡			
	養生	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	35.2	㎡			
	養生	2F展望ﾃﾞｯｷ	35.2	㎡			
	整理清掃後片付け	1Fﾋﾟﾛﾃｨ	35.2	㎡			
	整理清掃後片付け	2F展望ﾃﾞｯｷ	35.2	㎡			
	2F展望ﾃﾞｯｷ周囲 外部足場	枠組本足場(手すり先行) W=900 H=12m未満	61.3	㎡			
	1Fﾋﾟﾛﾃｨ等 外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	35.2	㎡			
	2F展望ﾃﾞｯｷ周囲 安全手すり	枠組本足場(手すり先行)用	28.1	m			
	2F展望ﾃﾞｯｷ周囲 養生ｼｰﾄ		61.3	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2.	土工						
	根切り	つぼ布掘り	84.8	m3			
	床付け	つぼ布掘り	11.6	㎡			
	埋戻し(B種)	発生土	78.7	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3.	地業						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.2	m3			
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	0.6	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3未満	0.6	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	1.0	回			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4.	鉄筋						
	(躯体)						
	異形鉄筋	SD295　D13	1.9	t			
	異形鉄筋	SD295　D16	0.04	t			
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	-0.1	t			
	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造	1.9	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30km程度	1.9	t			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5.	ｺﾝｸﾘｰﾄ						
	(躯体)						
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎部 Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	3.1	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	地上部 Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	6.9	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	3.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	地上部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	6.9	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基礎部 50m3未満	3.1	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	地上部 50m3未満	6.9	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満	2.0	回			
	構造体強度補正	基礎部 補正値3N/mm2	3.1	m3			
	構造体強度補正	地上部 補正値6N/mm2	6.9	m3			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6.	型枠						
	(躯体)						
	型枠	普通合板型枠 基礎部	10.6	㎡			
	型枠	普通合板型枠 地上部	0.9	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	3.0	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 地上部	35.2	㎡			
	型枠	打放合板型枠B種 地上部　曲面	4.6	㎡			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	51.0	㎡			
	(外部仕上)						
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理無	39.9	㎡			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
7.	金属						
	(外部)						
	鉄骨階段2 手摺	H=700 平部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	1.4	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物共 図A-73･74					
	鉄骨階段2 手摺	H=700 平部曲線 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	1.1	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @110 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		図A-73･74					
	鉄骨階段2 手摺	H=700 斜部曲線 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	6.1	m			
		支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9@110 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		図A-73･74					
	ﾃﾞｯｷ 鉄骨階段2	W(3040～3545)×D750×H2180 曲線 段板:ｽﾁｰﾙ PL-4.5 曲げ加工	1.0	か所			
		ｻｻﾗ桁:ｽﾁｰﾙ PL-12 H=195 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
		取付金物･ｱﾝｶｰ金物共 図A-73･74					
	展望ﾃﾞｯｷ 転落防止柵	H=1100 曲線 笠木:ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚3 ｺｰ25×25	19.4	m			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下部ｶﾞﾗｽ受:ｽﾁｰﾙ 厚9 H=131.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｱﾝｶｰ金物共					
	(強化ｶﾞﾗｽは別計上) 図A-73					
鉄骨階段踏面 溶接金網	Φ3.2 50×50 力骨共	1.8	㎡			
鉄骨階段踊場床 溶接金網	Φ3.2 50×50 力骨共	0.6	㎡			
鑑賞デッキ手すり② 手摺	H=1100 平部 笠木:ｽﾁｰﾙ Φ27.2×2.3	4.8	m			
	支柱:ｽﾁｰﾙ Φ21.7×1.9 @110 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
	取付金物共					
小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8.	ｶﾞﾗｽ						
	(外部)						
	1 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 2000R 970×1062	4.0	枚			
	2 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 2500R 970×1062	3.0	枚			
	3 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 3000R 970×1062	2.0	枚			
	4 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 3500R 970×1062	2.0	枚			
	5 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 4000R 970×1062	3.0	枚			
	6 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 4500R 970×1062	1.0	枚			
	7 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 5000R 970×1062	2.0	枚			
	8 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 5500R 970×1062	2.0	枚			
	9 曲げ強化ｶﾞﾗｽ	厚12 6000R 970×1062	1.0	枚			
	運送費		1.0	式			
	ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1)	77.6	m			
	ｶﾞﾗｽ突合せｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系(SR-1) I型 10×5	17.9	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		18.23	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	飛散防止ﾌｨﾙﾑ	ｶﾞﾗｽ面 透明 3M:SH4CLARX2同等品	18.23	㎡			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
9.	発生材処理						
	(運搬)						
	発生材運搬	建設発生土 13.5km	6.1	m3			
	(処分)						
	発生材処分	建設発生土 佐藤砕石	6.1	m3			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
V	外構						
1.	屋外排水		1.0	式			
2.	植栽		1.0	式			
3.	発生材処理		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1.	屋外排水						
	透水管	125φ 単粒度砕石 375×375	175.0	m			
		(土工 別計上) [A-32]					
	透水管	150φ 単粒度砕石 400×400	5.8	m			
		(土工 別計上) [A-32]					
	(土工)						
	根切り	つぼ布掘り	34.6	m3			
	床付け	つぼ布掘り	70.6	㎡			
	埋戻し(B種)	発生土	7.1	m3			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2.	植栽						
	a1 コムラサキ	H1.0×W0.5	1.0	本			
	a2 コバノガマズミ	H1.0×W0.5	1.0	本			
	a3 ヒカサキ	H1.0×W0.5	1.0	本			
	e1 コハウチワカエデ	H7.0×W3.0	1.0	本			
	e2 コバノガマズミ	H3.5×W2.0	1.0	本			
	地下支柱		5.0	本			
	地被類混植 ｽｽｷ	13株/㎡ 10%	25.8	㎡			
	地被類混植 ﾁｶﾞﾔ	13株/㎡ 90%	25.8	㎡			
	地被類混植 ﾔﾌﾞﾗﾝ	16株/㎡ 25%	7.0	㎡			
	地被類混植 ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ	16株/㎡ 25%	7.0	㎡			
	地被類混植 ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ	16株/㎡ 25%	7.0	㎡			
	地被類混植 ﾌｯｷｿｳ	16株/㎡ 25%	7.0	㎡			
	軽量土壌	Eソイル同等品 h200	10.0	㎡			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	軽量土壌	Eソイル同等品 h300	22.6	㎡			
	軽量土壌	Eソイル同等品 h400	1.3	㎡			
	軽量土壌	Eソイル同等品 h700	5.4	㎡			
	バークマルチ	t30	39.3	㎡			
	渡り配管	HIVP16	40.6	m			
	ドリップホース	Φ9	76.2	m			
	調圧ジョイント	GKJ101同等品	1.0	か所			
	花壇水抜き 有孔管	VP50	27.0	m			
	アルミエッジ	h100	21.0	m			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3.	発生材処理						
	(運搬)						
	発生材運搬	建設発生土 13.5km	27.5	m3			
	(処分)						
	発生材処分	建設発生土 佐藤砕石	27.5	m3			
	小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	積上げ共通仮設						
	仮囲い	ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=1800 設置期間:13.0ヶ月	601.0	m			
	ｼｰﾄｹﾞｰﾄ	W=6000 設置期間:13.0ヶ月	2.0	か所			
	敷鉄板	設置期間:13.0ヶ月	1,422.0	㎡			
	誘導員	1人 設置期間:13.0ヶ月	1.0	式			
	ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ	5t吊り 設置期間:13.0ヶ月	1.0	か所			
	小　　計						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

内　訳　明　細　書

担当者			

奈義町アートの森整備工事（第一期）

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	空調単相電源設備工事		1.0	式			
3	照明器具設備工事		1.0	式			
4	電灯設備工事		1.0	式			
5	非常照明誘導灯設備工事		1.0	式			
6	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事		1.0	式			
7	情報設備工事		1.0	式			
8	防犯設備工事		1.0	式			
9	構内通信線路設備工事		1.0	式			
10	発生材処理		1.0	式			
	小　　計						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	幹線設備工事						
	EM-IE電線	8sq　管内	35.0	m			
	EM-IE電線	8sq　FEP･PF･CD管内	63.8	m			
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq　管内	17.5	m			
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq　FEP･PF･CD管内	31.9	m			
	直線接続材	EM-CET 38sq	2.0	組			代価-39
	厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 54mm　露出	8.7	m			
	ねじ無し電線管	E 51mm　露出	8.8	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 50mm　地中	31.9	m			
	異種管接続材	FEP 50mm	2.0	組			代価-38
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300　ET付　WP	2.0	個			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×600　S20K-60	1.0	組			代価-57
	土工事		1.0	式			別紙明細1
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長	23.1	m			

奈義町アートの森整備工事（第一期）

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	地中埋設標	鉄鋲	2.0	個			
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	空調単相電源設備工事						
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　管内	50.0	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ころがし	49.2	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　FEP･PF･CD管内	5.7	m			代価-31
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-3C　管内	9.1	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-3C　ころがし	1.3	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-3C　FEP･PF･CD管内	44.7	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C　管内	7.7	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C　ころがし	2.5	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C　FEP･PF･CD管内	12.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 22mm　露出	7.1	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 28mm　露出	3.7	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm　露出	48.0	m			
	ねじ無し電線管	E 31mm　露出	4.0	m			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm　隠蔽	50.4	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm　地中	12.0	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	1.0	組			代価-37
	電動機等接続材	24mm	4.0	箇所			
	電動機等接続材	24mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆付防水	4.0	箇所			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　(合成樹脂製)	14.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300　ET付　WP	1.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300　ET付	1.0	個			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	照明器具設備工事						
	照明器具	a	28.0	台			代価-6
	照明器具	b	3.0	台			代価-7
	照明器具	c	4.0	台			代価-8
	照明器具	d　線ぴ取付	40.0	台			代価-9
	照明器具	e	3.0	台			代価-10
	照明器具	f	2.0	台			代価-11
	照明器具	g	11.0	台			代価-12
	照明器具	h	3.0	台			代価-13
	照明器具	i　電球共　引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ共　落下防止ﾜｲﾔｰ付	19.0	台			代価-14
	照明器具	j　線ぴ取付	2.0	台			代価-15
	照明器具	k　線ぴ取付	10.0	台			代価-16
	照明器具	l	4.0	台			代価-17
	照明器具	m	1.0	台			代価-18

奈義町アートの森整備工事（第一期）

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	撤去		1.0	式			別紙明細4
	小　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4	電灯設備工事						
	電灯分電盤	L-1	1.0	面			代価-2
	電灯分電盤	L-2	1.0	面			代価-3
	埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1	5.0	個			
	埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×3	2.0	個			
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(直付型)	2P15A E付 2m	9.0	箇所			代価-41
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(直付型)	2P15A E付 3m	11.0	箇所			代価-42
	ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ(直付型)	2P15A E付	7.0	個			
	ｼﾞｮｲﾅ(直付型)	2P15A E付　直線	10.0	個			
	ｼﾞｮｲﾅ(直付型)	2P15A E付　L型	3.0	個			
	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(直付型)	2P15A E付	7.0	個			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　管内	14.6	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　ころがし	18.8	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　FEP･PF･CD管内	0.5	m			代価-30

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　管内	11.8	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ころがし	124.8	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　FEP･PF･CD管内	2.2	m			代価-31
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-3C　FEP･PF･CD管内	59.5	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C　管内	10.2	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C　FEP･PF･CD管内	74.2	m			
厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 22mm　露出	2.0	m			
厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 28mm　露出	7.2	m			
ねじ無し電線管	E 19mm　露出	6.1	m			
ねじ無し電線管	E 25mm　露出	13.5	m			
ねじ無し電線管	E 31mm　露出	4.2	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm　隠蔽	40.0	m			
波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm　地中	133.7	m			
異種管接続材	FEP 30mm	1.0	組			代価-37
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　(合成樹脂製)	8.0	個			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E19mm 1個用 1方出	5.0	個			
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E25mm 1個用 2方出	1.0	個			
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E31mm 1個用 1方出	1.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　ET付　WP	3.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×200　ET付	2.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×200　ET付　WP	5.0	個			
	土工事		1.0	式			別紙明細2
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長	100.1	m			
	地中埋設標	鉄鋲	29.0	個			
	撤去		1.0	式			別紙明細5
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5	非常照明誘導灯設備工事						
	避難口誘導灯	SH1-FSF20P-C	4.0	台			代価-20
	通路誘導灯	ST1-FSF22-C	2.0	台			代価-21
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　管内	3.0	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ころがし	36.9	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm　露出	3.0	m			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事						
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×2 接地極付	18.0	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	250V 2P15A×1 接地極付 ﾌﾟﾗｸﾞ共	2.0	個			
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 抜止	10.0	個			代価-23
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極･接地端子付 抜止	5.0	個			
	床付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付	21.0	個			代価-24
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　管内	75.2	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ころがし	94.5	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　FEP･PF･CD管内	86.9	m			代価-31
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-3C　管内	5.0	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C　管内	20.4	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C　FEP･PF･CD管内	66.6	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 22mm　露出	5.0	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 28mm　露出	3.6	m			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 54mm　露出	3.6	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm　露出	75.2	m			
	ねじ無し電線管	E 31mm　露出	1.5	m			
	ねじ無し電線管	E 51mm　露出	1.5	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm　隠蔽	86.9	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm　地中	12.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 50mm　地中	18.2	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	1.0	組			代価-37
	異種管接続材	FEP 50mm	1.0	組			代価-38
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　(合成樹脂製)	6.0	個			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角大深　(合成樹脂製)	21.0	個			
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	G28mm 1個用 1方出	5.0	個			代価-35
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E25mm 1個用 1方出	19.0	個			
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E25mm 1個用 2方出	1.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×200　ET付　WP	2.0	個			

奈義町アートの森整備工事（第一期）

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	土工事		1.0	式			別紙明細3
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長	17.0	m			
	地中埋設標	鉄鋲	2.0	個			
	撤去		1.0	式			別紙明細6
	小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
7	情報設備工事						
	端子盤	端子盤	1.0	面			代価-4
	情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 8極8心(Cat6)	1.0	個			
	床付情報ｺﾝｾﾝﾄ	MJ 8極8心(Cat6)	1.0	個			代価-26
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P　Cat6　管内	5.4	m			
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P　Cat6　ころがし	8.0	m			
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P　Cat6　FEP･PF･CD管内	1.8	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm　露出	5.4	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm　隠蔽	1.8	m			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角大深	1.0	個			
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E25mm 1個用 1方出	1.0	個			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
8	防犯設備工事						
	導入線	1.2mm　FEP･PF･CD管内	87.1	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm　隠蔽	87.1	m			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	12.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100	1.0	個			代価-33
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
9	構内通信線路設備工事						
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P　Cat6　管内	8.8	m			
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P　Cat6　FEP･PF･CD	31.9	m			
	導入線	1.2mm　管内	21.3	m			
	厚鋼電線管(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	GZ 22mm　露出	21.3	m			
	ねじ無し電線管	E 25mm　露出	8.3	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm　地中	74.5	m			
	異種管接続材	FEP 30mm	5.0	組			代価-37
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300	1.0	個			代価-34
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
10	発生材処理						
	発生材処理		1.0	式			別紙明細7
	小　　計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
土工事（幹線）						
根切り	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	13.1	㎥			
砂利地業		3.7	㎥			
建設発生土	人力(場内敷ならし)	3.7	㎥			
埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	9.3	㎥			
小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	土工事（電灯）						
	根切り	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	30.4	㎥			
	砂利地業		8.1	㎥			
	建設発生土	人力(場内敷ならし)	8.1	㎥			
	埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	22.3	㎥			
	小　計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
土工事（ｺﾝｾﾝﾄ）						
根切り	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	5.4	㎥			
砂利地業		1.5	㎥			
建設発生土	人力(場内敷ならし)	1.5	㎥			
埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	3.8	㎥			
小　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	撤去（照明）						
	照明器具	天井直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	5.0	台			代価-44
	照明器具	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	9.0	台			代価-45
	照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明	1.0	台			代価-46
	小　　計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
撤去（電灯）						
埋込ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1	7.0	個			代価-47
埋込ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×2	1.0	個			代価-48
IV電線	2.0mm　管内	153.0	m			代価-49
CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-2C　管内	56.0	m			代価-50
ねじ無し電線管	E 19mm　露出	102.0	m			代価-51
位置ﾎﾞｯｸｽ		14.0	個			代価-64
小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	撤去（ｺﾝｾﾝﾄ）						
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×1	2.0	個			代価-53
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×2	6.0	個			代価-54
	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂	1.0	個			代価-55
	IV電線	2.0mm　管内	133.0	m			代価-49
	ねじ無し電線管	E 19mm　露出	66.5	m			代価-51
	位置ﾎﾞｯｸｽ		15.0	個			代価-52
	小　　計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処理						
発生材処分	金属くず	0.1	t			代価-62
発生材積込み		0.1	m³			代価-66
発生材運搬		1.0	回			代価-64
非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	**2号銅線**	11.5	kg			代価-63
ﾅｹﾞｯﾄ処理		20.1	kg			代価-65
有価物積込み		0.03	m³			代価-66
有価物運搬		1.0	回			代価-64
小　　計						

代　価　表

番号	名　称	摘　要	単位	材料 名称	材料 摘要	材料 単位	数量	単価	金額	備考	差定率		材料単価計	雑材料 雑材料乗率	雑材料	雑材料備考	労務 名称	労務単価	歩掛かり	乗率1	乗率2	労務	労務備考	その他 名称	対象額	率	金額	備考	計	複合単価
1																													
	【盤類】																												
2	電灯分電盤	L-1	面	電灯分電盤	L-1	面	1.00										電工													
3	動灯分電盤	L-2	面	動灯分電盤	L-2	面	1.00										電工													
4	端子盤	端子盤	面	端子盤	端子盤	面	1.00										電工													
5																													
	【照明器具】																												
6	照明器具	a	台	照明器具	a	台	1.00										電工													
7	照明器具	b	台	照明器具	b	台	1.00										電工													
8	照明器具	c	台	照明器具	c	台	1.00										電工													
9	照明器具	d　線び取付	台	照明器具	d　線び取付	台	1.00										電工													
10	照明器具	e	台	照明器具	e	台	1.00										電工													
11	照明器具	f	台	照明器具	f	台	1.00										電工													
12	照明器具	g	台	照明器具	g	台	1.00										電工													
13	照明器具	h	台	照明器具	h	台	1.00										電工													
14	照明器具	i　電球共　引掛シーリング共　落下防止ﾜｲﾔｰ付	台	照明器具	i　電球共　引掛シーリング共　落下防止ﾜｲﾔｰ付	台	1.00										電工													
15	照明器具	j　線び取付	台	照明器具	j　線び取付	台	1.00										電工													
16	照明器具	k　線び取付	台	照明器具	k　線び取付	台	1.00										電工													
17	照明器具	l	台	照明器具	l	台	1.00										電工													
18	照明器具	m	台	照明器具	m	台	1.00										電工													
19																													
	【非常照明誘導灯】																												
20	避難口誘導灯	SH1-FSF20P-C	台	避難口誘導灯	SH1-FSF20P-C	台	1.00										電工													
21	通路誘導灯	ST1-FSF22-C	台	通路誘導灯	ST1-FSF22-C	台	1.00										電工													
22																													
	【コンセント】																												
23	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 抜止	個	2P15A×1 接地極付 抜止		個	2.00										電工													
24	埋付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付	個	ﾌﾟﾚｰﾄ		個	1.00										電工													
			個	専用埋込ｶﾊﾞｰ		個	1.00																							
25			個	器具ﾌﾞﾛｯｸ電源・電話・情報用共通		個	1.00																							
			個	ﾀﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付	個	1.00																							
26																													
26	埋付情報ｺﾝｾﾝﾄ	MJ 8極8心(Cat6)	個	ﾌﾟﾚｰﾄ		個	1.00										電工													
			個	専用埋込ｶﾊﾞｰ		個	1.00																							
27			個	器具ﾌﾞﾛｯｸ情報用		個	1.00																							
			個	情報ｾｷｭﾘﾃｨﾌﾞｯｸ		個	1.00																							
28			個	ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		個	2.00																							
29																													
	【ケーブル類】																												
30	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　FEP・PF・CD管内	m	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　FEP・PF・CD管内	m	1.10										電工													
31	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　FEP・PF・CD管内	m	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　FEP・PF・CD管内	m	1.10										電工													
32																													
	【ボックス類】																												
33	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100	個	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100	個	1.00										電工													
34	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300	個	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300	個	1.00										電工													
35	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	G28mm 1個用 1方出	個	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	G28mm 1個用 1方出	個	1.00										電工													
36																													
	【接続材】																												
37	異種管接続材	FEP 30mm	組	異種管接続材	FEP 30mm	組	1.00																							

代　価　表

番号	名　称	摘　要	単位	材料 名称	材料 摘要	材料 単位	数量	単価	金額	備考	差定率		材料単価計	雑材料 雑材料率	雑材料	雑材料備考	労務 名称	労務単価	歩掛かり	乗率1	乗率2	労務	労務備考	その他 名称	対象額	率	金額	備考	計	複合単価
38	異種管接続材	FEP 50mm	組	異種管接続材	FEP 50mm	組	1.00																						
39	直線接続材	EM-CET 38sq	組	直線接続材	EM-CET 38sq	組	1.00																						
40																													
	【ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ】																												
41	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(直付型)	2P15A E付 2m	箇所	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(直付型)	2P15A E付 2m	箇所	2.00																						
42	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(直付型)	2P15A E付 3m	箇所	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(直付型)	2P15A E付 3m	箇所	3.00																						
43																													
	【撤去】																												
44	照明器具	天井直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	照明器具	天井直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台											電工												
45	照明器具	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	照明器具	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台											電工												
46	照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明	台	照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明	台											電工												
47	埋込ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1	個	埋込ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1	個											電工												
48	埋込ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×2	個	埋込ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×2	個											電工												
49	1V電線	2.0mm　管内	m	1V電線	2.0mm　管内	m											電工												
50	CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-2C　管内	m	CVｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-2C　管内	m											電工												
51	ねじ無し電線管	E 19mm　露出	m	ねじ無し電線管	E 19mm　露出	m											電工												
52	位置ﾎﾞｯｸｽ		個	位置ﾎﾞｯｸｽ		個											電工												
53	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×1	個	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×1	個											電工												
54	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×2	個	埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×2	個											電工												
55	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂	個	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂	個											電工												
56																													
	【ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ】																												
57	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×600　S20K-60	組	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×600	組	1.00										特殊作業員												
				鉄蓋	S20K-60	組	1.00										普通作業員												
58				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	4.8t～4.9t	日	0.20																						
				根切り	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	㎥	4.08																						
59				埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥	㎥	2.98																						
				建設発生土処理	人力(場内敷ならし)	㎥	1.10																						
60				砂利搬業		㎥	0.15																						
61																													
	【発生材処理】																												
62	金属くず		t	金属くず		t	1.00																						
63	2号銅線		kg	2号銅線		kg	1.00																						
64	運搬		回	運搬		回	1.00																						
65	ﾅｹﾞｯﾄ処理		kg	ﾅｹﾞｯﾄ処理		kg	1.00																						
66	発生材積込み		㎥	発生材積込み		㎥	1.00																						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

内　訳　明　細　書

担当者			

	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	機械設備工事						
1	A棟		1.0	式			
2	B棟		1.0	式			
3	C棟		1.0	式			
	小　　計						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	A棟						
1-1	空気調和設備工事		1.0	式			
1-2	換気設備工事		1.0	式			
1-3	衛生器具設備工事		1.0	式			
1-4	給水設備工事		1.0	式			
1-5	排水設備工事		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2	B棟						
2-1	空気調和設備工事		1.0	式			
2-2	換気設備工事		1.0	式			
2-3	衛生器具設備工事		1.0	式			
2-4	給水設備工事		1.0	式			
2-5	排水設備工事		1.0	式			
2-6	厨房機器設備工事		1.0	式			
	小　　計						

奈義町アートの森整備工事（第一期）

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
3	C棟						
3-1	空気調和設備工事		1.0	式			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
1-1	A棟 空気調和設備工事						
	機器設備						
	AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	3.0	台			
	同上室外機据付費	床置き 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	3.0	台			
	同上室内機据付費	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	3.0	台			
	ケーブル EM-CE	冷媒管共巻 3.5ｍｍ2-3C	31.0	m			
	ケーブル EM-CEE	天井内 1.25ｍｍ2-2C	29.0	m			
	配管設備						
	断熱材被覆銅管	液管　9.5φ	31.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管　15.9φ	31.0	m			
	冷媒管外装	樹脂　100*70	3.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　25A	21.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋外露出　25A	5.0	m			

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
防虫網	32A	4.0	個			
保温	排水　屋内隠ぺい 25A　GW　AGC	21.0	m			
塗装	配管塗装　25A	5.0	m			
ダクト設備						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛鉄板 200φ	74.0	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	屋内隠ぺい　32K	46.5	m2			
床吹出スリット50W	8080L、7700L、7060L、4060L×2 6850L	1.0	式			
制気口ボックス	亜鉛鉄板 t＝1.2	51.9	m2			
消音内貼り	GW　t＝25	51.9	m2			
小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
1-2	A棟 換気設備工事						
	機器設備						
	EF-1　天井埋込換気扇	50m3/ｈ*60Pa	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	HEX-1　全熱交換器	天井埋込形 200m3/ｈ	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	ケーブル EM-CEE	天井内 1.25ｍｍ2-2C	3.0	m			
	ダクト設備						
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛鉄板 75φ	1.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛鉄板 150φ	13.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	屋内隠ぺい　32K	1.9	m2			
	ベントキャップ	SUS製　深型　75φ	1.0	個			
	ベントキャップ	SUS製　深型　150φ	2.0	個			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1-3	A棟 衛生器具設備工事						
	A　大便器	ﾛｰﾀﾝｸ式	1.0	組			
	同上据付費		1.0	組			
	B　混合水栓		1.0	組			
	同上据付費	配管工0.11、その他率0.24 0.11*1.24＝0.1364	1.0	組			
	C　手洗い器	ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ	1.0	組			
	同上据付費		1.0	組			
	D　電気温水器	貯湯式50L	1.0	組			
	同上据付費		1.0	組			
	E　単水栓		1.0	組			
	同上据付費	配管工0.07、その他率0.24 0.07*1.24＝0.0868	1.0	組			
	F　手洗い器	ﾍﾞｯｾﾙ式	1.0	組			
	同上据付費		1.0	組			
	L　紙巻き器		1.0	組			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	同上据付費	配管工0.13、その他率0.24 0.13*1.24＝0.1612	1.0	組			
	N　冷蔵庫	IRSD-13A-W	1.0	台			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
1-4	A棟 給水設備工事						
	HIVP 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　20A	12.0	m			
	HIVP 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　20A	13.0	m			
	保温	給水　屋内隠ぺい 20A　GW　AGC	13.0	m			
	土工事	掘削	1.7	m3			
	土工事	埋戻し	1.7	m3			
	埋設標示テープ		12.0	m			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
1-5	A棟 排水設備工事						
	RF-VP ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管	屋内一般　40A	1.0	m			
	RF-VP ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管	屋内一般　65A	14.0	m			
	RF-VP ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管	屋内一般　75A	6.0	m			
	VP 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　65A	15.0	m			
	VP 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　75A	14.0	m			
	樹脂桝	100A*150φ*90Y　600H	1.0	組			
	同上鋳鉄蓋		1.0	組			
	保温	排水　屋内隠ぺい 40A　GW　AGC	1.0	m			
	保温	排水　屋内隠ぺい 65A　GW　AGC	14.0	m			
	保温	排水　屋内隠ぺい 75A　GW　AGC	6.0	m			
	土工事	掘削	4.5	m3			
	土工事	埋戻し	4.3	m3			
	土工事	発生土処理　場内敷き均し	0.2	m3			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2-1	B棟 空気調和設備工事						
	機器設備						
	AC-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	2.0	台			
	同上室外機据付費	床置き 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	2.0	台			
	同上室内機据付費	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	2.0	台			
	AC-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出 冷房4.5ｋｗ　暖：5.0	1.0	台			
	同上室外機据付費	床置き 冷房4.5ｋｗ　暖：5.0	1.0	台			
	同上室内機据付費	天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出 冷房4.5ｋｗ　暖：5.0	1.0	台			
	AC-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房4.5ｋｗ　暖：5.0	1.0	台			
	同上室外機据付費	床置き 冷房4.5ｋｗ　暖：5.0	1.0	台			
	同上室内機据付費	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房4.5ｋｗ　暖：5.0	1.0	台			
	ケーブル EM-CE	冷媒管共巻 3.5ｍｍ2-3C	37.0	m			
	ケーブル EM-CEE	天井内 1.25ｍｍ2-2C	9.0	m			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	配管設備						
	断熱材被覆銅管	液管　6.4φ	18.0	m			
	断熱材被覆銅管	液管　9.5φ	19.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管　12.7φ	18.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管　15.9φ	19.0	m			
	冷媒管外装	樹脂　100*70	8.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　25A	8.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　40A	8.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋外露出　25A	7.0	m			
	防虫網	40A	2.0	個			
	保温	排水　屋内隠ぺい 25A　GW　AGC	8.0	m			
	保温	排水　屋内隠ぺい 40A　GW　AGC	8.0	m			
	塗装	配管塗装　25A	7.0	m			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	ダクト設備						
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛鉄板 150φ	17.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛鉄板 180φ	12.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	屋内隠ぺい　32K	14.6	m2			
	線状吹出口	25W*7925L	1.0	個			
	線状吹出口	25W*4165L	2.0	個			
	スリット	100*1600	1.0	個			
	床吹出口	180φ	1.0	個			
	床吸込口	180φ	1.0	個			
	制気口ボックス	亜鉛鉄板 t＝0.5	1.6	m2			
	制気口ボックス	亜鉛鉄板 t＝1.0	1.4	m2			
	消音内貼り	GW　t＝25	3.0	m2			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2-2	B棟 換気設備工事						
	機器設備						
	EF-2　天井埋込換気扇	50m3/ｈ*60Pa	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	EF-3　天井埋込換気扇	50m3/ｈ*60Pa	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	EF-4　天井埋込換気扇	50m3/ｈ*60Pa	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	ダクト設備						
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛鉄板 75φ	12.0	m			
	ベントキャップ	SUS製　深型　75φ	1.0	個			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2-3	B棟 衛生器具設備工事						
	G　ｺﾝﾊﾟｸﾄﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	洗面器、手洗い器、電温付	1.0	組			
	同上大便器据付費		1.0	組			
	同上手洗器据付費		1.0	組			
	同上身障者用洗面器据付費		1.0	組			
	同上電気温水器据付費		1.0	台			
	同上ﾗｲﾆﾝｸﾞ据付費		2.0	組			
	同上跳ね上げ手すり据付費		1.0	組			
	同上L型手すり据付費		1.0	組			
	H　大便器	ﾛｰﾀﾝｸ式	1.0	組			
	同上据付費		1.0	組			
	I　手洗い器	壁付け	1.0	組			
	同上据付費		1.0	組			
	J　混合水栓		1.0	組			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	同上据付費	配管工0.11、その他率0.24 0.11*1.24＝0.1364	1.0	組			
	K　単水栓		1.0	組			
	同上据付費	配管工0.07、その他率0.24 0.07*1.24＝0.0868	1.0	組			
	M　紙巻き器		1.0	組			
	同上据付費	配管工0.13、その他率0.24 0.13*1.24＝0.1612	1.0	組			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2-4	B棟 給水設備工事						
	HIVP 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　20A	15.0	m			
	HIVP 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　20A	4.0	m			
	保温	給水　屋内隠ぺい 20A　GW　AGC	4.0	m			
	土工事	掘削	2.1	m3			
	土工事	埋戻し	2.1	m3			
	埋設標示テープ		15.0	m			
	小　　計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2-5	B棟 排水設備工事						
	RF-VP ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管	屋内一般　50A	4.0	m			
	RF-VP ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管	屋内一般　75A	2.0	m			
	VP 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　50A	1.0	m			
	VP 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　65A	4.0	m			
	VP 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　75A	2.0	m			
	VP 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	地中埋設　100A	13.0	m			
	樹脂桝	100A*150φ*90Y　600H	1.0	組			
	同上鋳鉄蓋		1.0	組			
	保温	排水　屋内隠ぺい 50A　GW　AGC	4.0	m			
	保温	排水　屋内隠ぺい 75A　GW　AGC	2.0	m			
	土工事	掘削	3.1	m3			
	土工事	埋戻し	3.0	m3			
	土工事	発生土処理　場内敷き均し	0.2	m3			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2-6	B棟 厨房機器設備工事						
	二層シンク	600*600*800H	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	電気温水器	貯湯式35L	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	コールドテーブル	1800*600*800H	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	製氷機	395*450*770	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	オーブン	500*500*403	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	一層シンク	450*600*800H	1.0	台			
	同上据付費		1.0	台			
	ショーケース	対面　1500L	1.0	台			

	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	同上据付費		1.0	台			
	小　　計						

名　　称		摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
3-1	C棟 空気調和設備工事						
	機器設備						
	AC-5 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	1.0	台			
	同上室外機据付費	床置き 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	1.0	台			
	同上室内機据付費	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房7.1ｋｗ　暖：8.0	1.0	台			
	ケーブル EM-CE	3.5ｍｍ2-3C	4.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25ｍｍ2-2C	4.0	m			
	配管設備						
	断熱材被覆銅管	液管　9.5φ	4.0	m			
	断熱材被覆銅管	ガス管　15.9φ	4.0	m			
	冷媒管外装	樹脂　100*70	3.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般　25A	1.0	m			
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋外露出　25A	4.0	m			

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	防虫網	32A	2.0	個			
	保温	排水　屋内隠ぺい 25A　GW　AGC	1.0	m			
	塗装	配管塗装　25A	4.0	m			
	ダクト設備						
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	亜鉛鉄板 200φ	2.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	屋内隠ぺい　32K	1.0	m2			
	線状吹出口	60W*1965L	1.0	個			
	線状吹出口	40W*1965L	1.0	個			
	制気口ボックス	亜鉛鉄板 t＝1.2	1.6	m2			
	消音内貼り	GW　t＝25	1.6	m2			
	小　　計						